

Pakkumiskutse

Elva Vallavalitsus teeb ettepaneku esitada hinnapakumine Rõngu Lasteaia Pihlakobar, Nooruse 5, Rõngu, 61001 ventilatsioonitööde lõpetamiseks. Lõpetamata tööde ehitushanke dokumendid on kättesaadavad riigihangete registris Rõngu lasteaia rekonstrueerimise II etapp, kood 183428. Lõpetamata on alljärgnevad tööd:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Pööningu soojustus puistevillaga 400 mm (eelnevalt koristada pööning mittevajalikust prahist) | 176 m ³ |
| 2. Käiguteed laudis plokkidel | 1,8 m ³ |
| 3. Pööningu külgliseinas olevale avale luugi paigaldamine | |
| 4. Ventilatsiooniseadme küttekalorifeeri täitmine külmumiskindla vedelikuga | 150 l |
| 5. Köögi ventilaatori paigaldamine koos torustiku ja restiga (seade ja materjalid olemas) | |
| 6. II korruse plafoonide paigaldamine (plafoonid olemas) | 24 tk |
| 7. I korruse laoruumis plafoonide paigaldamine | 6 tk |
| 8. Ventilatsioonitorustiku isoleerimine paroc kv. võrkmatt 100 kg/m ³ | 530 m ² |
| 9. Vent. süsteemi mõõdistus, regul. assistamine | 1 obj |
| 10. Soojasõlmes elektriühenduse tegemine | 1 obj |
| 11. Muud kulud | |
| 12. Kokku: | |
| 13. Käibemaks: | |
| 14. Kõik kokku: | |

Pakkuja peab arvestama, et tegemist on töötava lasteaiaaga. Pakkuja peab tutvuma detailselt seni tehtud tööde seisuga ja lõpetama poolele olevad ja teostamata tööd. Pakkuja peab arvestama pakkumuse koostamisel ka selliste töödega, mis ei ole pakkumiskutses otse nimetatud, kuid on vajalikud pakkumiskutses nimetatud tööde tegemiseks ja Tellija eesmärgi (kasutusvalmidus) saavutamiseks. Pakkumiskutses nimetatud tööd on informatiivse iseloomuga, pakkujal tuleb töömahud endal määrata. Objektiga tutvumine on kohustuslik. Eelnevalt kokku leppida: lasteaia direktor Marge Jaasi-Tamm, tel 51940525, 56643773. Torustiku isoleerimisel jälgida tuletõkkesektsioonist läbimisel isoleerimise nõudeid (tuletõkkeklappide tegelikke asukohti). Pakkumishind on lõplik ja ei kuulu muutmisel. Pakkumine tuleb esitada meiliaadressil elva@elva.ee hiljemalt 31.01.2019. Ehitustööd tuleb lõpetada hiljemalt 4 nädala jooksul arvates lepingu sõlmimisest.

Märkused:

Pööningu luugi juures olev silikaatmüüritise osa lammutada, paigaldada käepide luugist läbimineku ohutumaks muutmiseks.