

PALU TEE FREESASFALDIGA KATMINE TEHNILINE KIRJELDUS

1. TÖÖDE TEHNILINE KIRJELDUS

Hinnapakumine peab sisaldama:

- 1.1. Olemasoleva katte purustamist freesiga
- 1.2. Purustatud asfaldi lisamist ja laotamist, h=15 cm
- 1.3. Mahasõitude ja kinnistuste sissepääsude kõrguslikku kokku viimist
- 1.4. Kanalisatsiooni vaatluskaevude ja veetrassi kapede tõstmist, 25 tk
- 1.5. Töö teostamise aeg märts 2022.

Lõigu pikkus 430 m, laius 5 m, kokku 2150 m².

