

GREIDERDAMISE TEHNILINE KIRJELDUS

1. TÖÖDE TEHNILINE KIRJELDUS

- 1.1. Teenuse teostamise kordade arv kujuneb vastavalt tee seisukorrale. Üldjuhul teostatakse 2 (kaks) greiderdamist: kevadel ajavahemikul 01.04-01.06 ja sügisel ajavahemikul 01.09-01.11. Vastavalt vajadusele võib Tellija tellida täiendavaid greiderdamisi või ära jätta sügisese greiderdamise.
- 1.2. Tööde tellimuse nii kevadel kui ka sügisel (greiderdamise teede elektrooniline kaart) esitab Tellija Töövõtjale e-posti teel, koos ettepanekuga tööde teostamise järjekorra osas. Pakkuja peab tagama reageerimisvõimekuse töödega alustamiseks nelja tööpäeva jooksul alates tellimuse saamisest.
- 1.3. Greiderdamise täpsema aja valib Töövõtja vastavalt teel oleva kruusa omadustele ja ilmastikule, arvestades greiderdamise järjekorra osas Töövõtja soovitusi.
- 1.4. Greiderdamist ei teostata, kui aukudes seisab vesi, kruuskate on ülemärgunud või liigselt kuivanud.
- 1.5. Töövõtja tagab teostatud tööde kvaliteedi, tööde tulemusena likvideeritakse ebatasasused ja löökaukud ning peab olema tagatud vajalik põikkalde pinnavee teelt ärajuhtimiseks.
- 1.6. Pakkujal on oluliste asjaolude hindamiseks ja kontrollimiseks võimalus teede olukorda hinnata tee asukohas Tellija poolt antava elektroonilise kaardi abil.
- 1.7. Tellija ja Töövõtja võivad kokku leppida piirkonnas sarnaste teehöövli tööde (teepeenarde mahalükkamine, teele veetud kruusa laialiajamine) teostamiseks hankes väljakujunenud tunnihinnaga ilma täiendavat hankemenetlust läbi viimata.
- 1.8. Pakkuja tagab teenuse osutamisel GPS-seadme olemasolu greideril ning hankijale reaalajas ligipääsu GPS seadme tulemuste jälgimiseks arvutist. Pakkuja tagab hankijale võimaluse GPS raportite väljavõtmise 2 (kahe) kuu jooksul peale töö teostamist.
- 1.9. Töid alustatakse Elva Valla territooriumil vastavalt võidetud ning tellitud piirkonnas.
- 1.10. Kaugemal asuvast garažeerimiskohast tööpiirkonnani sõitmist ei loeta tööaja sisse. Tööpiirkonnas objektide vahel liiklemine loetakse tööaja sisse.
- 1.11. Teede greiderdamine peab olema lõpetatud 21 kalendripäeva jooksul Tellijalt vastavasisulise tellimuse saamisest.
- 1.12. Punktis 1.4 kirjeldatud tingimustest tulenevad tööseisakud pikendavad tööde teostamise tähtaega võrdselt tööseisakute pikkusega.
- 1.13. Tööde lõpetamisega hilinemisel võib Tellija nõuda Töövõtjalt tööde maksumuse vähendamist 100 eurot iga hilinenud päeva eest, kui viivituse põhjus on tingitud töövõtjast olenevatest asjaoludest.
- 1.14. Tööde teostaja peab tagama teede seisundinõuded peale tööde teostamist, teele ei tohi jätta mättaid ja kive mille läbimõõt on suurem kui 50 mm.

- 1.15. Teede hõõveldamise ajal peab masinal töötama vilkur.
- 1.16. Töövõtja peab jälgime, et ei greidertataks lõike, kus on teostatud tolmutõrje. Tolmutõrjega lõike võib greiderdada ainult Tellija loal.
- 1.17. Greiderdamisel ei tohi teele tekkida tihedat lainetust („treppi“), tee servadesse kruusa- või muukattematerjali valle. Tee greiderdus peab tagama tee profiilsuse (põikiprofiili kalle vähemalt 2,5%). Greiderdamise käigud peab likvideerima teele tekkinud augud ja rööpad (greiderdamisel peab tera lõikesügavus ulatuma aukude - rööbaste põhjani ja mujal 1,5 kordse maksimaalse kruusa teraläbimõõdu sügavuseni) juhul, kui teekatte kihi paksus seda võimaldab.
- 1.18. Greiderdamise kaart on kättesaadav aadressilt:
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1dpQBDhlhtr_Kb3aPIU-QG49eJ0aj8wYg&usp=sharing