

ELVA VALLA TEEDE MARKEERIMINE TEHNILINE KIRJELDUS

1. TÖÖDE TEHNILINE KIRJELDUS

- 1.1. Tööd tuleb teostada standardile EVS 614:2008 "Teemärgised ja nende kasutamine".
- 1.2. Tuleb jälgida ka Transpordiameti „Riigiteede liikluskorralduse juhist“ (2018).
- 1.3. Teekattemärgistus tuleb teostada termo valuplastikuga.
- 1.4. Tööde teostamise eeldatav aeg on mai 2022.
- 1.5. Tööde täpsema aja valib Töövõtja vastavalt ilmatikuoludele.
- 1.6. Töid teostatakse vastavalt Tellija poolt antu elektroonilisele kaardile, millele on märgitud taastamist vajavate või uute märgiste asukohad.
- 1.7. Uuendamisele kuuluvad märgised, mis on kulunud vähemalt 50%. Kulumisastme hindamine on Töövõtja ülesanne.
- 1.8. Markeerimistööd peab olema lõpetatud 30 kalendripäeva jooksul Tellijalt vastavasisulise tellimuse saamisest.
- 1.9. Tööde teostamise ajal ajutise liikluskorralduse tagamine on Töövõtja ülesanne.