

## Tehniline kirjeldus

### Rannu lasteaia söökla renoveerimine

Elva 26.05.2021

Elva Vallavalitsus soovib hinnapakumust Aia tn 1, Rannu alevik, Elva vald oleva Rannu lasteaia söökla renoveerimiseks. Töö teostamise aeg: 15.august 2021.

Pakkumus esitada vastavalt töödemahtude tabelile. Tööd tellitakse edukalt pakkujalt (soodsaim) koguhinna (käibemaksuta pakkumus) alusel alljärgneva tabeli põhjal:

Kood	Tööde nimetus	Ühik	Kogus	Ühiku hind €	Summa €
<b>1</b>	<b>VÄLISRAJATISED</b>				<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>Ettevalmistus ja lammutus</b>				<b>0,00</b>
111	Ettevalmistus ja raadamine	obj	1,0		0,00
112	Lammutusprahi utiliseerimine	obj	1,0		0,00
<b>2</b>	<b>ALUSED JA VUNDAMENDID</b>				<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Aluspõrandad</b>				<b>0,00</b>
231	Keramsiit aluspõranda rihtimiseks kuni 200 mm	m <sup>2</sup>	65,0		0,00
232	Kiudbetoon põrandaplaat 100 mm C25/30 XC2	m <sup>2</sup>	65,0		0,00
236	Soojustus EPS120 100, kile	m <sup>2</sup>	65,0		0,00
<b>3</b>	<b>KANDEKARINDID</b>				<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Kandvad- ja välisseinad</b>				<b>0,00</b>
324	Olemaoleva fassaadimaterjali eemaldamine	kmpl	1,0		0,00
324	Ventilatsiooniavade puurimine välisseina	kmpl	2,0		0,00
324	Olemaoleva fassaadi taastamine	kmpl	1,0		0,00
<b>5</b>	<b>RUUMIKARINDID JA PINNAKATTED</b>				<b>0,00</b>
<b>51</b>	<b>Vaheseinad</b>				<b>0,00</b>
516	Kipsplaat vaheseinad+ kahekordne kipsplaat ( niiskuskindel )	m <sup>2</sup>	20,0		0,00
<b>52</b>	<b>Siseuksed</b>				<b>0,00</b>
521	Lukustus ja varustus	kmpl	4,0		0,00
525	Puituks 800x2050	tk	4,0		0,00
<b>53</b>	<b>Siseseinte pinnakatted</b>				<b>0,00</b>
531	Olemaolevate kiviseinte tasandamine ( ka vana keraamiline plaat )	m <sup>2</sup>	175,0		0,00
534	Kipsplaat seinte pahteldamine ja värvimine	m <sup>2</sup>	20,0		0,00
535	Keraamiline plaat 200x200 mm	m <sup>2</sup>	175,0		0,00
535	Keraamilise plaadi paigaldus	m <sup>2</sup>	175,0		0,00
<b>54</b>	<b>Lagede pinnakatted</b>				<b>0,00</b>
541	Rb lae tasandus	m <sup>2</sup>	65,0		0,00
543	Rb lae pahteldamine ja värvimine	m <sup>2</sup>	65,0		0,00
<b>56</b>	<b>Põrandad ja põrandakatted</b>				<b>0,00</b>

564	Hüdroisolatsioon	m <sup>2</sup>	65,0		0,00
565	Keraamiline plaat 200x200 mm	m <sup>2</sup>	70,0		0,00
565	Keraamiliste plaatide paigaldus	m <sup>2</sup>	70,0		0,00
<b>7</b>	<b>TEHNOSÜSTEEMID</b>				<b>0,00</b>
<b>71</b>	<b>Veevarustus ja kanalisatsioon</b>				<b>0,00</b>
711	Veevarustus	kmpl	1,0		0,00
712	Sanitaartechnika koos paigaldusega	kmpl	1,0		0,00
<b>72</b>	<b>Küte, ventilatsioon ja jahutus</b>				<b>0,00</b>
721	Küte	kmpl	1,0		0,00
724	Ventilatsiooniorustikud	kmpl	1,0		0,00
<b>74</b>	<b>Tugevoolupaigaldis</b>				<b>0,00</b>
741	Tugevoolupaigaldis	kmpl	1,0		0,00
<b>8</b>	<b>EHITUSPLATSI KORRALDUSKULUD</b>				<b>0,00</b>
81	Korralduskulud	obj	1,0		0,00
<b>9</b>	<b>EHITUSPLATSI ÜLDKULUD</b>				<b>0,00</b>
91	Üldkulud	obj	1,0		0,00
				<b>KÕIK KOKKU</b>	<b>0,00</b>
				Käibemaks 20%:	0,00
				<b>SUMMA:</b>	<b>0,00</b>

Tellijal jätab endale võimaluse vajadusel mõnest tööst loobuda.

Tööd teostada vastavalt AS Metos joonistele ja tehnilistele parameetritele (lisatud).